

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

<b>Roboty budowlane - Pracownia treningu umiejętności społecznych pow. użytkowa 35,90 m<sup>2</sup></b>
Osłony okien folia polietylenową
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>
Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie
Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - sufit
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ściany
Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur
Cyklinowanie i lakierowanie istniejącego parkietu
<b>Roboty budowlane - Pracownia ceramiki pow. użytkowa 41,60 m<sup>2</sup></b>
Osłony okien folia polietylenową
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>
Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie
Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku
Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - sufit
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ściany
Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztablatur

<b>Roboty budowlane i elektryczne - Pracownia do zajęć tanecznych pow. użytkowa 111,60</b>
Osłony okien folią polietylenową
Zeskrobanie i zmycie starej farby
Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie
Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ściany
Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowa istniejących rur i kanałów , obudowa rur do klimatyzacji
Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych metalowych - sufit z płyty warstwowej
Montaż ościeżnic stalowych
Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z emulsji asfaltowej izolacyjnej
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
Posadzki z paneli drewnianych
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wyłącznik
Oprawa oświetleniowa LED
Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg.
Montaż lusterek - robocizna

<b>Roboty związane z montażem klimatyzacji w sali do zajęć tanecznych</b>
Zakup klimatyzatora : jednostka wewnętrzna kanałowa CM18r.N10 5,0 KW : i zewnętrzna UU18WR.U20
Rozprowadzenie kanałów do klimatyzacji wraz z uruchomieniem

<b>Roboty związane z dostawą i montażem systemu wentylacji w sali do zajęć tanecznych</b>
<i>Zakup centrali wentylacyjnej bezkanałowej stojącej o wydajności 500 m3/h , centrala bezkanałowa z nagrzewnicą wstępną i wtórną . Obudowa wykonana ze stali z powłoką polimerową oraz izolacją cieplną .</i>
<i>Doprowadzenie zasilania elektrycznego 230 V , zakup i montaż sterownika do centrali wentylacyjnej</i>
<i>Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 55%</i>
<i>Przejście szczelne przez dach do komina dwupłaszczowego - pokrycie dachu płyta warstwowa</i>
<i>Montaż kompletnego komina dwupłaszczowego ocieplanego o średnicy 300/250 mm i długości 3,50 m</i>
<i>Uruchomienie centrali wentylacyjnej</i>