

2020-11-16

Inwestor:

Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
Wschowa ul.T.Kościuszki 25

Kosztorys ofertowy**Nazwa budowy :** Roboty ogólnobudowlane remontowe**Adres budowy :** Wschowa ul. Kościuszki 25**Obiekt :** Modernizacja trzech sal**Załączniki:****Podstawa opracowania:** KNR 00-14, KNR 2-02, KNR 4 01, KNR 2 02, KNR 4-01, KNNR 2, KNR 2-02U, KNR 2 02I, KSNR 05, KNNR 5, AW**Waluta:** PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty z narzutami (netto)	PLN	
Stawka VAT	23,00 %	
Wartość brutto	PLN	

Słownie:

.....
Wykonawca

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty budowlane – Sala do realizacji zajęć treningu umiejętności społecznych pow. użytkowa 35,90 m2				
1	KNR 2-02 0925-01-050	Oslony okien folia polietylenową <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	10,08	m2		
2	KNR 4 01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	100,94	m2		
3	KNNR209030 3-050	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	65,04	m2		
4	KNNR209040 3-050	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	35,90	m2		
5	KNR 2 02 2009-02-050	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	65,04	m2		
6	KNR 2 02 2009-04-050	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	35,90	m2		
7	KNNR214020 3-050	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłogi gipsowych - sufit <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	35,90	m2		
8	KNNR214010 5-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ściany <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	65,04	m2		
9	KNR 2-02 1504-08-050	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłogi gipsowych i sztablatur <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	50,10	m2		
10	Kalk.własna- 050	Cyklinowanie i lakierowanie istniejącego parkietu <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	35,90	m2		
		Razem:				
2		Roboty budowlane – Sala do prowadzenia zajęć ceramicznych pow. użytkowa 41,60 m2				
11	KNR 2-02 0925-01-050	Oslony okien folia polietylenową <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	8,82	m2		
12	KNR 4 01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	106,20	m2		
13	KNNR209030 3-050	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	64,60	m2		

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

1	2	3	4	5	6	7
14	KNNR209040 3-050	Przygotowanie podłoża na stropach - ręczne gruntowanie <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	41,60	m2		
15	KNR 2 02 2009-02-050	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	64,60	m2		
16	KNR 2 02 2009-04-050	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	41,60	m2		
17	KNNR214020 3-050	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych - sufit <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	41,60	m2		
18	KNNR214010 5-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ściany <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	64,60	m2		
19	KNR 2-02 1504-08-050	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	51,30	m2		
		Razem:				
3		Roboty budowlane i elektryczne - Sala do zajęć tanecznych pow. użytkowa 88,80 m2				
20	KNR 2-02 0925-01-050	Oslony okien folią polietylenową <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	10,50	m2		
21	KNR 4 01 1202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	130,08	m2		
22	KNNR209030 3-050	Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	130,08	m2		
23	KNR 2 02 2009-02-050	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	130,08	m2		
24	KNNR214010 5-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ściany <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	130,08	m2		
25	KNR 2-02 1504-08-050	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	56,40	m2		
26	KNNR 2 1702-0-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	21,99	m2		
27	KNR 00-14 2011-0301-050	Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowa istniejących rur i kanałów , obudowa rur do klimatyzacji <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	43,60	m2		

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

1	2	3	4	5	6	7
28	KNNR214020 5-050	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	83,48	m2		
29	KNR 4-01 1212-02-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych metalowych - sufit z płyty warstwowej <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	69,40	m2		
30	KNNR 2 1104-0-112	Montaż ościeżnic stalowych <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	1,00	SZT.		
31	KNNR 2 1103-0-050	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	1,80	m2		
32	KNR 4-01 0816-06-050	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	88,80	m2		
33	KNR 2 021 0602-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome z emulsji asfaltowej izolacyjnej <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	88,80	m2		
34	KNR 2-02U 0618-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	88,80	m2		
35	KNR 2-02 1111-01-050	Posadzki z paneli drewnianych <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	88,80	m2		
36	KSNR 05 0405-04-090	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wyłącznik <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	8,00	kpl		
37	KNNR 5 0502-0-115	Oprawa oświetleniowa LED <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	8,00	kpl.		
38	KSNR 05 0405-06-090	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	8,00	kpl		
39	kalk.własna- 090	Montaż luster - robocizna <i>krotność = 1,00</i> Nr. Spec.:	1,00	kpl		
		Razem:				
4		Roboty związane z montażem klimatyzacji w Sali do zajęć tanecznych .				
40	kalkulacja-090	Zakup klimatyzatora : jednostka wewnętrzna kanałowa np. CM18r.N10 5,0 KW : i zewnętrzna UU18WR.U20	1,00	kpl		
41	kalk.własna- 090	Rozprowadzenie kanałów do klimatyzacji wraz z uruchomieniem	1,00	kpl		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Razem
1.	Roboty budowlane -Sala do realizacji zajęć treningu umiejętności społecznych pow użytkowa 35,90 m2	
2.	Roboty budowlane – Sala do prowadzenia zajęć ceramicznych pow użytkowa 41,60 m2	
3.	Roboty budowlane i elektryczne - Sala do zajęć tanecznych pow.użytkowa 88,80 m2	
4.	Roboty związane z montażem klimatyzacji w Sali do zajęć tanecznych .	
Koszty z narzutami (netto)		PLN