

2021-03-08

Inwestor:

Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
Wschowa ul.T.Kościuszki 25

Kosztorys ofertowy**Nazwa budowy :** Roboty związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej**Adres budowy :** Wschowa ul. Kościuszki 25**Obiekt :** Sala do zajęć tanecznych**Załączniki:****Podstawa opracowania:** AW, KNR 2-17**Waluta:** PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty z narzutami (netto)	PLN	
Stawka VAT	23,00 %	
Wartość brutto	PLN	

Słownie:

.....
Wykonawca

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
------------	-------------------------------	-------------------	------------------------	---------------

1. Instalacja wentylacji mechanicznej

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej kalk.własna-090	Zakup centrali wentylacyjnej bezkanałowej stojącej o wydajności 500 m ³ /h , centrala bezkanałowa z nagrzewnicą wstępną i wtórną . Obudowa wykonana z stali z powłoką polimerową oraz izolacją cieplną .	kpl	1,00
2	wg ceny jednostkowej kalk. własna-090	Doprowadzenie zasilania elektrycznego 230 V , zakup i montaż sterownika do centrali wentylacyjnej	kpl	1,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-170114-03-050	Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 55%	m2	7,00
4	wg ceny jednostkowej kalk.własna-090	Przeście szczelne przez dach do komina dwupłaszczowego - pokrycie dachu płyta warstwowa	kpl	1,00
5	wg ceny jednostkowej kalk.własna-090	Montaż kompletnego komina dwupłaszczowego ocieplanego o średnicy 300/250 mm i długości 3,50 m	kpl	1,00
6	wg ceny jednostkowej kalk.własna-090	Uruchomienie centrali wentylacyjnej	kpl	1,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacja wentylacji mechanicznej				
1	kalk.własna-090	<i>Zakup centrali wentylacyjnej bezkanałowej stojącej o wydajności 500 m3/h , centrala bezkanałowa z nagrzewnicą wstępną i wtórną . Obudowa wykonana z stali z powłoką polimerową oraz izolacją cieplną .</i>	1,00	kpl	0	
2	kalk. własna-090	<i>Doprowadzenie zasilania elektrycznego 230 V , zakup i montaż sterownika do centrali wentylacyjnej</i>	1,00	kpl	0	
3	KNR 2-17 0114-03-050	<i>Przewody wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 315 mm przy udziale kształtek do 55%</i>	7,00	m2	0	
4	kalk.własna-090	<i>Przejście szczelne przez dach do komina dwupłaszczyzowego - pokrycie dachu płyta warstwowa</i>	1,00	kpl	0	
5	kalk.własna-090	<i>Montaż kompletnego komina dwupłaszczyzowego ocieplanego o średnicy 300/250 mm i długości 3,50 m</i>	1,00	kpl	0	
6	kalk.własna-090	<i>Uruchomienie centrali wentylacyjnej</i>	1,00	kpl	0	
		Razem:				
		Razem kosztorys:				